Le bâtiment ADREAM dans l'infrastructure système & réseaux du LAAS

Retour d'expérience

Christelle Ecrepont
LAAS/IDEA

- Superficie : **1 700 m²**
 - Plateau technique : 500 m²
 - Bureaux : 700 m²
- Installation photovoltaïque : **100 kWc** (panneaux PV: 720 m²)
- Eclairage adaptatif (capteurs de luminosité, détecteurs de présence, programmation horaire)
- 3 Pompes à Chaleur réversibles optimisées par des ballons tampons et une installation géothermique.
- Centrale de traitement d'air optimisée par un puits canadien.
- 8 Compteurs électriques pour un suivi fin consommation/production

Objectif LAAS = systèmes de données ouverts et d'outils libres pour monitorer et agir mais

1. « Incompréhension » des sociétés sur la terminologie.
2. Difficultés à concilier confort/vie privée occupants et recherche

ADREAM : énergies présentes

1 système, 3 fonctions Outre l'aspect suivi/paramétrage du fonctionnement, le côté recherche expérimental de suivi du bâtiment

- > But : monitoring du bâtiment
 - Etude de la production des différentes sources
 - Etude de la consommation des différentes charges
 - Etude de l'interaction Homme – Bâtiment – Energie

- > Centrale de données avec 3 fonctions :
 - Paramétrage fonctionnement du bâtiment
 - Définition plages horaires, mode de fonctionnement lumière, actionnement de certains équipements CVC..
 - Supervision du bâtiment
 - Alarmes sur les équipements
 - Suivi fonctionnement
 - Enregistrement périodique (toutes les 1 à 5 min) des **7000 données de capteurs intégrés au bâtiment**
 - Vivier de données pour les chercheurs
 - Aliménte une base de données

500000 données par jour

Avoir des (bonnes) données sur le bâtiment et avoir un bâtiment qui « fonctionne » pour la logistique : Pas la même problématique.

- A la construction du bâtiment 2010/2011 :
 - Entreprises du bâtiment : automatismes et GTB assez récents
 - Bureau d'étude : pas de connaissance des automatismes de bâtiments
 - LAAS pas anticipé impacts de gestion du bâtiment en terme d'évolution de métiers (pas logistique, pas informatique ...et complexité)

- Entreprises pas du tout habituées à ce que l'on utilise les données produites.
- Nombre d'équipements / Capteurs et automates en font un système plus complexe que dans un système de GTB classique.
- Partie Supervision/Données non incluse dans la livraison du bâtiment (commande passée à part, sans cahier des charges)
- Entreprises pas prêtes à jouer le jeu, LAAS pas (assez) associé aux choix de mises en œuvre. (Choix de nommage,). Compétences nouvelles pour le LAAS

Equipe Logistique LAAS
Suivi du fonctionnement
du bâtiment

Sociétés de
maintenance

Problèmes de méconnaissance
d'ensemble, pertes d'infos suite
à changements de prestataires;

Coordinatrice technique bâtiment

Contact avec les chercheurs
pour les données,
Cohésion et fonctionnement des systèmes
du bâtiment ...
informaticienne

Experts technique PV
et automates LAAS

Responsable immobilier DR

Finance les travaux
et souhaite bon fonctionnement du bâtiment.
Lien privilégié avec les entreprises et le service logistique

- Dans les sociétés du bâtiment : intervenants différents pour les équipements, les automates et la GTB.....
 - Pas de vision d'ensemble : Problème (ex : changement d'équipement pas répertorié dans les automates...)
 - 6 entreprises sont intervenues sur les systèmes du bâtiment
 - Et les automaticiens et personnes en charge de la GTB ne se considèrent pas du tout comme informaticien : Pas sensibilisés ni aux problèmes engendrés par les données, ni à la disponibilité du service, ni à la sécurité.....

- Pas de langage commun Pas de connaissance des impacts sur les modifications

Essayer d'avoir en interne une certaine maîtrise d'ensemble

- Equipements connectés, Automatismes et GTB (PCVUE) dans un VLAN dédié non visible de l'extérieur.
 - Les sociétés de maintenance n'ont pas d'accès depuis l'extérieur
- Postes PCVUE et base de données propriété/gestion LAAS.

Réseau privé Bâtiment (VLAN GTB)

PCVUe, programmes et Base de données

ARCHITECTURE RESEAUX

ARCHITECTURE RESEAUX CVC

ALARMES

ARCHITECTURE RESEAUX CVC

vue des SAIA

Ethernet

A : Actif
P : Passif

A
P1
192.168.33.100

P
P2
192.168.33.101

Reseau Internet
Batiment

OXTOPUS
192.168.33.45

Z-KEY
192.168.33.43

Z-KEY
192.168.33.44

Modbus

Compteurs
Electriques

Adiabox 1

Adiabox 2

Adiabox 3

Adiabox 4

PAC 1

PAC 2

PAC 3

ADIABATIQUE

CTA SOUF

CTA REPRISE

EXT GAL PV

EXT ECH PUIT

EXT PUIT CAN

Compteurs
Fluide

PPE C1 EC

PPE C1 EG

PPE C2 EC

PPE C2 EG

Pompe C1 EC

Pompe C1 EG

Pompe C2 EC

Pompe C2 EG

Default Com Modbus

- Lors de la construction
 - Méconnaissance des systèmes mis en œuvre
 - Entreprises pas prêtes à jouer le jeu, LAAS pas (assez) associé aux choix de mises en œuvre. (Choix de nommage,). Compétences nouvelles pour le LAAS.

- Lors de la mise en route
 - Pas de documentation fournie (sur l'architecture, ni les mots de passe des équipements...heureusement c'est ceux par défaut)
 - Pas de réelle vue d'ensemble (architecture, flux, gestion des accès) de ce qui a été installé et ni des licences nécessaires et logiciels fournis.....
 - Pas de tests (Montées en charge, validation des équipements, vérification de l'analyse fonctionnelle)

- Phase de Mise aux points (Très longue...)
 - Pas de prise en compte des évolutions de bout en bout
 - Rajout de capteurs sans regarder si les passerelles de communication tiennent la charge
 - Évolution du logiciel de GTB sans regarder les impacts et terme de volume, de saturation....
 - Spécification des besoins dans le cahier des charges mais pas de prise en compte.....
 - Problèmes multiples interlocuteurs
 - Marchés aux mieux offrants....(Pas de phase de démarrage sérieuse ni de fin...)

Néanmoins seule voie d'amélioration : Meilleure connaissance des systèmes

- **Problématique du nommage des variables**
 - Modification des noms de variables photovoltaïque après 1 an de fonctionnement
 - Documentation pour remédier au problème

- **Problématique de perte de connaissance de l'ensemble :**
 - Lors des changements de prestataires notamment, surtout pour la partie « Boite noire »
 - Entreprise de maintenance a mis 3 ans pour accéder à l'automate CVC

- **Sécurisation de l'ensemble pas facile**
 - **Dépendance Progiciel PCVUE et Windows**
 - Mises à jour Windows, configuration BD (mot de passe imposé par PCVUE),
 - Accès web dépendant du logiciel PCVUE (config IIS « adaptée » mais pas documentée.....)
 - **Implémentation faite ne permet pas gestion d'alarmes optimisée pour détecter les pannes d'équipement**
 - Des solutions possibles en dehors du système de GTB étudiées
 - **Cas de Saturation**
 - CVC > Passerelle saturée dédoublée
 - Luminaires > Diminution fréquence des remontées de données
 - **Modification Architecture >> Pas vues dans leur ensemble : Où/Qui est le pilote ??**

- Du temps pour d'appropriier l'ensemble.
- Faire remonter tous les problèmes en s'aidant des informations à disposition pour mettre en exergue les dysfonctionnements
 Courbes de données / Analyse fonctionnelle

Partie CVC reste globalement une boîte noire (exécutable de l'automate TAC et des passerelles de communication SAIA) (Logiciels trop coûteux) Mais :

- Ensemble des programmes CVC réécrit en 2016 afin de respecter les documents d'analyse Fonctionnelle
- Des capteurs et actionneurs rajoutés dans la GTB afin de pouvoir agir sur les consignes sans modifier les programmes TAC
- Acquisition du logiciel de suivi des équipements LONWorks (2016) pour pouvoir identifier les problèmes sur les équipements.

Mais difficultés pour s'approprier davantage les systèmes : Coût/temps de formation +++ et Dissuasion des intégrateurs....

Lorsque le produit a un soucis de sécurité ou d'incompatibilité avec le système : Pas prévenu
 Pas possible d'appeler le support du progiciel sans passer par la société de maintenance..

- Dissociation automatismes/GTB dans un contrat à part (automatismes oubliés lors du premier contrat) ?
 - Tests de différentes solutions mais rien de super....
 - Problème de responsabilité entre les acteurs.
- Le contrat de maintenance n'est que sur une partie du périmètre et concerne surtout la partie « classique » de maintenance d'un bâtiment (filtres, vidanges....) + le coût de licence annuel de PCVUE.
- Maintenance « Système GTB & Automatisation » = Faible coût, faible service... (Moins mauvaise offre.....)
- Possibilité de prestations supplémentaires au marché.
- De grandes latences pour corriger les problèmes Même avec des courbes à l'appui mais mieux (et plus satisfaisant) si le problème est circonscrit... Mais nécessite une vision d'ensemble.... : **Ne pas hésiter à investiguer soi même... Même si ca implique de comprendre globalement le fonctionnement (et va bien au delà de l'informatique)**

Script de récupération de données pour bilan de conso

Récupération données brutes
Affichage graphes données à J+1

Chercheurs LAAS

Réseau LAAS

- 500000 données
- recopiées chaque jour

Internet

Partenaire/internaute

Les « données sensibles » ne sont pas accessibles

Réseau LAAS

Chercheur LAAS

Supervision/Maintenance

- 500000 données
- Copiées chaque jour

Réseau privé GTB – PCVUE

2 postes en Actif / Passif

Gestion de l'obsolescence ...

- Sur le matériel et la connectique :
 ex : Onduleurs photovoltaïques RS485 >> Wifi
 Station météo (calibration ?)

Impacts : Trouver un matériel de remplacement, mettre en œuvre nouvelles connexions, reprogrammer automates...

- Sur les protocoles d'adressage: Dali 1 remplacé par Dali 2 : Compatibilité des équipements ?
- Sur les automatismes ?

Dérive des capteurs ...

- Traitement au cas par cas en fonction des besoins. Niveaux de criticité différents selon les cas.

LAAS-CNRS

Merci !!!!

> Possibilité via PCVUE

- Réglage des facteurs de luminosité des pièces
- Réglage des lux souhaités par pièce.
- Réglage des plages horaires
- Réglage des groupes d'éclairage.

- *Via l'Automate seulement.*
- Remplacement d'un luminaire ou d'un équipement.
- L'ajout de lampes nécessite d'intervenir dans PCVUE et l'Automate.
- Attention aux limitations liées au bus DALI 1

- > Logiciel de Gestion Technique Centralisé PCVUE
 - Couplage du logiciel à une base de données
 - Outil de commande/contrôle de données
 - Provenant de différents automates
- > Système d'information ouvert conçu pour nos besoins avec les entreprises qui ont construit le bâtiment
 - Chauffage, Ventilation, climatisation (CVC)
 - Electricité
 - Luminaire
 - Photovoltaïque, centrale météorologique